


СИБСТРОЙЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР



**Общество с ограниченной
ответственностью**

«СибСтройЭксперт»

Юридический адрес: 660059, г. Красноярск,
ул. Семафорная, 441 «А», офис 5

Фактический адрес: 660075, г. Красноярск,
ул. Железнодорожников, 17, офис 510

Тел./факс: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94,

ИНН 2460241023, КПП 246101001,

ОГРН 1122468053575

Р/с 40702810123330000291 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ"

ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. НОВОСИБИРСК, БИК: 045004774,

К/с: 30101810600000000774

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
№ RA.RU 611129 срок действия с 16.11.2017 г. по 16.11.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «СибСтройЭксперт»

Назар

Рустам Алексеевич

07.05.2020 г.



**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ**

2	4	-	2	-	1	-	2	-	0	1	6	0	2	2	-	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Объект экспертизы

Проектная документация

Наименование объекта экспертизы

«Здание №19, инженерное обеспечение, второй очереди строительства
комплекса многоэтажных домов на территории бывшей промышленной зоны
«Судостроительного завода им. Г. Т. Побезимова» в г. Красноярске»

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт» (ООО «СибСтройЭксперт»)

Юридический адрес: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 441 «А», офис 5

Фактический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, офис 510

Тел./факс: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94

E-mail: sibstroyekspert@mail.ru

<http://sibstroyekspert.pro/>

ИНН 2460241023, КПП 246101001, ОГРН 1122468053575, ОКПО 10157620

Р/с 40702810123330000291 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Г. НОВОСИБИРСК, БИК: 045004774, К/с: 30101810600000000774

ООО «СибСтройЭксперт» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (Свидетельство RA.RU.611129 от 16.11.2017)

Руководитель: Генеральный директор Назар Руслан Алексеевич, действует на основании Устава

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике

Заявитель:

Акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый Город» (АО «УСК «Новый Город»)

Юридический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, дом №14, помещение 349, офис 2-16

Почтовый адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, дом №14, помещение 349, офис 2-16

ИНН 2464218272

КПП 246401001

ОГРН 1092468029543

Застройщик:

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город» (ООО «Новый Город»)

Юридический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.14, помещение 349

ИНН 2464057265

КПП 246401001

ОГРН 1042402522150

Технический заказчик:

Акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый Город» (АО «УСК «Новый Город»)

Почтовый и юридический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.14, помещение 349, офис 2-16

ИНН 2464218272

КПП 246401001

ОГРН 1092468029543

1.3. Основания для проведения экспертизы

Негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации выполнена на основании договора об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы №6251, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, между заявителем АО «УСК «Новый Город» и

экспертной организацией ООО «СибСтройЭксперт».

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального строительства не требуется.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы

В соответствии с требованиями Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, для проведения негосударственной экспертизы проектной документации представлены следующие документы:

- заявление на проведение негосударственной экспертизы;
- проектная документация (шифр АИ 22-18) на объект капитального строительства;
- задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
- положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» №24-2-1-3-014646-2019 от 11.06.2019 г.;
- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение

Наименование: «Здание №19, инженерное обеспечение, второй очереди строительства комплекса многоэтажных домов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г. Т. Побезимова» в г. Красноярске».

Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Красноярский рабочий.

Местоположение: Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Красноярский рабочий.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

1. Назначение объекта капитального строительства – жилой дом;
2. Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;
3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация объекта: не выявлена;
4. Не принадлежит к опасным производственным объектам;
5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный);
6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей;
7. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта:
 - степень огнестойкости здания – II;
 - класс конструктивной пожарной опасности – C0;
 - класс функциональной пожарной опасности: многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и инженерным обеспечением – Ф1.3; офисные помещения – Ф4.3, подземная автостоянка – Ф5.2.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

1	Площадь застройки здания	2 626,43 м ²
2	Площадь здания	21 012 м ²
3	Строительный объем, в том числе:	92 752,84 м ³
	– Ниже отм.0,000	11 288,7м ³
	– Выше отм.0,000	81 464,14 м ³
4	Количество этажей, в т.ч. подземных	9,16 1
5	Этажность	8, 15
6	Иные показатели:	
6.1	Количество секций	6 шт
6.2	Площадь квартир	14 877,09 м ²
6.3	Общая площадь квартир (с учетом понижающих коэффициентов)	15 117,05 м ²
6.4	Количество квартир, в том числе:	210
6.5	Площадь нежилых коммерческих помещений, в т.ч.	1 528,95 м ²
6.5.1	- помещения коммерческой недвижимости	577,28 м ²
6.5.2	- помещения для размещения объектов физкультурно-оздоровительной деятельности	300,61 м ²
6.5.3	- помещения для размещения объектов культурно-досуговой деятельности	651,06 м ²
6.6	Площадь подземной автостоянки, включая рампу, в т.ч. - площадь машино-мест	1 726,84 м ² 735,81 м ²

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация

Нет данных.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства (реконструкции, капитального ремонта)

Источник финансирования: финансирование работ по строительству объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)

Ветровой район	III
Снеговой район	III
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы	6
Климатический район и подрайон	I, IV
Инженерно-геологические условия	II

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства

Тип объекта: нелинейный.

Вид строительства: новое строительство.

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального строительства

Нет данных.

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию

Общество с ограниченной ответственностью «Ардис Инжиниринг»

Юридический адрес: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Советская, д. 12

Фактический адрес: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Советская, д. 12

ИНН 2452032869

КПП 245201001

ОГРН 1062452020388

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №054/7 от 19.03.2020 г., Ассоциация «ГАП Красноярья»

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной документации повторного использования, в том числе экономически эффективной проектной документации повторного использования

Нет данных.

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации

- техническое задание на подготовку проектной документации – приложение №1 к договору подряда №АИ 22-18/К от 22.01.2020 г., подписано заместителем генерального директора АО УСК «Новый Город» А. И. Дегтяревым и директором ООО «Ардис-Инжиниринг» А.Н. Добролюбовым, согласовано заместителем генерального директора ООО «Ардис-Инжиниринг» С. Н. Добролюбовым, утверждено генеральным директором АО УСК «Новый Город» А. Ю. Кутыно.

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

- градостроительный план земельного участка №RU24308000-18935 от 31.01.2019г.
- градостроительный план земельного участка №RU24308000-18948 от 06.12.2018г.

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

- условия подключения на теплоснабжение №2-5/23-Св-07 от 21.11.2018 г. от АО «КТТК»;
- технические условия подключения №106/5 от 03.09.2018 г. на водоснабжение и водоотведение от ООО «Северный Город»;
- условия подключения №ТУ-145/1 от 14.12.2018 на электроснабжение от ООО «Северный город»;
- технические условия №021-08/18-19 от 21.08.2018 г. на телефонизацию, радиофикацию, организацию систем коллективного приема телевидения (СКПТ),

кабельного телевидения, систем доступа в Интернет от ООО «РАЙТ САЙД+»;

- технические условия № 945 от 27.08.2018 г. на наружное освещение от МП «Красноярсгорсвет»;

- технические условия № 83-ТУ от 28.08.2018 г. на диспетчеризацию лифтов от ООО «Еонесси»;

- технические условия подключения к сетям ливневой канализации № 2930 от 20.11.2018 г. от ООО «Северный город».

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования

- договор на ФТЗ №УСК-160/6/НГ-123/1 от 07.04.2020 г.

- договор подряда №АИ22-18/4 от 21.02.2020 г.

- письмо о внесении изменений в проектную документацию №1732 от 29.11.2019 г.;

- письмо №74 от 03.04.2020г.

2.13. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении проектной документации, подготовленной применительно к тому же объекту капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных в отношении этого объекта капитального строительства

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Здание №19, инженерное обеспечение, второй очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т. Побезимова» в г. Красноярске» имеют:

- положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» №24-2-1-3-014646-2019 от 11.06.2019 г.

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий

Результаты инженерных изысканий не рассматривались.

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

Результаты инженерных изысканий не рассматривались.

4.2. Описание технической части проектной документации

4.2.1. Состав проектной документации

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

Раздел 3 «Архитектурные решения»

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»

Подраздел 5.5 «Сети связи»

Раздел 11-1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Проектная документация на объект: «Здание №19, инженерное обеспечение, второй очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т. Побезимова» в г. Красноярске» откорректирована по решению заказчика АО «УСК «Новый Город» и силами проектной организации ООО «Ардис-инжиниринг» в соответствии с письмом заказчика.

В связи с корректировкой конструкции наружной стены и изменившейся привязки ограждающих конструкций подвального и первого этажей откорректированы технико-экономические показатели объекта.

Документация дополнена информацией о земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700400:5234, на котором размещены сети инженерного обеспечения Здания №19. Данный участок принадлежит ООО «Новый Город» на праве собственности.

Проектная документация выполнена в объеме, установленном Постановлением от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, от 26.03.2014 № 230): «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

В ранее разработанную проектную документацию на строительство многоэтажного жилого дома, имеющую положительное заключение экспертизы проектной документации, внесены изменения в проектные решения и откорректированы ТЭП, в связи с чем также приведены в соответствие расчетные показатели и откорректирована графическая часть в связи с увеличением площади застройки объекта. Документация дополнена информацией о земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700400:5234, на котором размещены сети инженерного обеспечения Здания №19. Данный участок принадлежит ООО «Новый Город» на праве собственности.

В текстовой части откорректированы количество жителей, площадь помещений коммерческой недвижимости, помещений для размещения объектов культурно-досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности, а также, соответственно расчеты площадок и парковок, что не повлияло на изменение необходимого количества парковочных мест.

Технико-экономические показатели участка

Наименование	Площадь в границах участка, м ²	%
Общая площадь земельного участка	12399.00	100
В том числе:		
Площадь застройки	2626.43	21,2
Площадь проездов и автостоянок	4212.00	34,0
Площадь тротуаров и дорожек	3202.57	25,8
Площадь площадок	1344.00	10,8
Площадь озеленения	1014.00	8,2

Коэффициент застройки составляет 0,21.

Коэффициент интенсивности жилой застройки составляет 1,20.

Внесение изменений в проектную документацию предусмотрено с соблюдением ранее принятых основных и принципиальных проектных решений в части соблюдения нормативных требований к объекту проектирования, с учетом соблюдения обеспечения

принятых конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального строительства.

Остальные, основные и принципиальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы проектной документации.

Раздел 3 «Архитектурные решения»

В результате изменений конструкций наружных стен и конструкций лифтовых шахт откорректированы площади помещений.

Остальные, основные и принципиальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы проектной документации.

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Часть «Конструктивные решения»

Корректировкой проекта предусмотрена корректировка конструкций наружных стен и шахт лифтов:

- наружные стены первого этажа – трёхслойная кладка из монолитных и частично из керамических поризованных крупноформатных камней КМ-пг 380/10,7НФ/125/1,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, с облицовкой пустотелым кирпичом КР-л-пу 250х120х65 /1НФ/125/1,4/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на растворе М100 с заполнением среднего слоя эффективным утеплителем «Пеноплекс Фасад» толщиной 80 мм. Общая толщина стены 580 мм. Сопряжение слоев выполнено с помощью гибких связей из базальтопластиковых анкеров БПА-250-6-1П не менее 5 штук на м², установленных в шахматном порядке №

- наружные стены 2-го этажа и выше (секция 1-5) - из керамических поризованных мелкоформатных камней пластического формования с вертикальными пустотами КМ-р 250х120х140/2,1НФ/125/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М 150 с облицовкой из пустотелого керамического «лицевого» кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М 150 с жестким соединением слоев, общей толщиной 770 мм;

- наружные стены со 2-го по 15 этаж (секция 6) - из керамических поризованных мелкоформатных камней пластического формования с вертикальными пустотами КМ-р 250х120х140/2,1НФ/125/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М 150 с облицовкой из пустотелого керамического «лицевого» кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М 150 с жестким соединением слоев, общей толщиной 770 мм;

- шахты лифта (секция 1-5) - из полнотелого керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М125 толщиной 250 мм на всю высоту шахты;

- шахты лифта (секция 6) - КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М125 толщиной 380 мм на всю высоту шахты.

Внесенные в проектную документацию изменения полностью совместимы с разделом Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в части Конструктивных решений и соответствуют проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы.

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»

Часть 1. «Электроснабжение 0,4 кВ. Наружное электроосвещение»

Шифр АИ22-18-ИОС1.1.

В связи с изменениями проектных решений, выполненных на основании Технического задания на подготовку проектной документации – приложение №1 к договору подряда №АИ 22-18/К от 22.01.2020 г., произведена корректировка ранее принятых проектных решений по системам электроснабжения:

- в текстовой части внесены изменения в раздел «Наружное освещение»;
- заменены типы опор и применены светодиодные светильники.

Внесенные изменения соответствуют нормативным требованиям технических регламентов, остальные решения соответствуют ранее принятым и указанным в положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» №24-2-1-3-014646-2019 от 11.06.2019 г.

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»

Часть 2. «Внутренние сети электроснабжения»

Шифр АИ22-18-ИОС1.2

В связи с изменениями проектных решений, выполненных на основании Технического задания на подготовку проектной документации – приложение №1 к договору подряда №АИ 22-18/К от 22.01.2020 г., произведена корректировка ранее принятых проектных решений по системам внутренней сети электроснабжения:

- графическая часть откорректирована в соответствии с архитектурными планами здания;
- внесены изменения в питание эвакуационного освещения.

Внесенные изменения соответствуют нормативным требованиям технических регламентов, остальные решения соответствуют ранее принятым и указанным в положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» №24-2-1-3-014646-2019 от 11.06.2019 г.

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»

Система водоснабжения (внутренняя)

Корректировкой предусмотрено:

- счетчики холодной воды, устанавливаемые в каждой квартире и в санузлах нежилой части здания на 1 этаже, устанавливаются без устройства возможности дистанционного снятия показаний (импульсного устройства).
- счетчики горячей воды, устанавливаемые в каждой квартире и в санузлах нежилой части здания на 1 этаже, устанавливаются без устройства возможности дистанционного снятия показаний.

Подраздел 5.5 «Сети связи»

В связи с изменениями проектных решений, выполненных на основании Технического задания на подготовку проектной документации – приложение №1 к договору подряда №АИ 22-18/К от 22.01.2020 г., произведена корректировка ранее принятых проектных решений по сетям связи:

- в текстовой части откорректированы сведения о системе диспетчеризации (учет электрической энергии и тепловой энергии)
- графическая часть откорректирована в соответствии с архитектурными планами здания;
- откорректирована структурная схема диспетчеризации (учет электрической

энергии);

- добавлена структурная схема диспетчеризации (учет тепла);
- откорректирована точка подключения объекта. Строительство телефонной канализации предусмотрено на земельном участке здания №19.

Внесенные изменения соответствуют нормативным требованиям технических регламентов, остальные решения соответствуют ранее принятым и указанным в положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» №24-2-1-3-014646-2019 от 11.06.2019 г.

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Представленная корректировка проектной документации является частью проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы.

Проектные решения не нарушают требований действующего санитарного законодательства и не повлияют на условия проживания в жилом здании и помещениях.

Раздел 11-1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Раздел откорректирован в связи с изменением конструкций наружных стен здания.

Остальные, основные и принципиальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы проектной документации.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы

Изменения не вносились.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов

Результаты инженерных изысканий не рассматривались.

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют техническим регламентам, национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесенных изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы.

Изменения проектных решений в связи с изменением планировочных решений здания совместимы с проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза ООО «СибСтройЭксперт» №24-2-1-3-014646-2019 от 11.06.2019 г.

5.3. Общие выводы

Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной документации «Здание №19, инженерное обеспечение, второй очереди строительства комплекса многоэтажных домов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г. Т. Побезимова» в г. Красноярске» соответствуют техническим регламентам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной безопасности.

5.4. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы

№п/п	Должность эксперта/ Направление деятельности/ Номер аттестата	Фамилия, имя, отчество	Подпись эксперта
1	Эксперт/2.1.Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства/Аттестат № МС-Э-15-2-8404 срок действия с 06.04.2017	Алексеева Наталья Алексеевна	
2	Эксперт/5.Схемы планировочной организации земельных участков/Аттестат № МС-Э-15-5-11932 срок действия с 23.04.2019	Зигельман Евгения Олеговна	
3	Эксперт/2.1.Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства/Аттестат № МС-Э-22-2-8673 срок действия с 04.05.2017	Микрюкова Маргарита Владимировна	
4	Эксперт/ 2.1.2.Объемно-планировочные и архитектурные решения/ Аттестат № МС-Э-14-2-2681 срок действия с 11.04.2014	Снопченко Наталья Викторовна	
5	Эксперт/16. Системы электроснабжения/ Аттестат № МС-Э-45-16-12816, срок действия с 31.10.2019	Богомолов Геннадий Георгиевич	
6	Эксперт /17. Системы связи и сигнализации/ Аттестат № МС-Э-49-17-12909, срок действия с 27.11.2019	Богомолов Геннадий Георгиевич	
7	Эксперт/ 2.2.Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование /Аттестат № МС-Э-22-2-8682 срок действия с 04.05.2017	Тетерина Нина Львовна	
8	Эксперт/ 2.4.Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая безопасность / Аттестат № МС-Э-22-2-8662 срок действия с 04.05.2017	Двойнина Ольга Викторовна	





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

0001304

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ RA.RU.611129

(номер свидетельства об аккредитации)

№

0001304

(учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт»

(полное и (в случае, если имеется)

(ООО «СибСтройЭксперт») ОГРН 1122468053575

сокрращенное наименование и ОГРН юридического лица)

местонахождения 660059, Красноярский край, город Красноярск, Семафорная улица, здание 441 «а», комната 5

(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получен аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 16 ноября 2017 г. по 16 ноября 2022 г.

Руководитель (заместитель Руководителя)
органа по аккредитации

М.П.

А.Г. Литвак
(ф.и.о.)

(подпись)

ВЕРНО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАЗАР Р. А.
ООО «СИБСТРОЙЭКСПЕРТ»
ОРИГИНАЛ ХРАНИТСЯ В БУХГАЛТЕРИИ
Организации



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 12 (двенадцати) листах
Общество с Ограниченной Ответственностью
«СибСтройЭксперт»

Генеральный директор

07.05.2020г.

